

Brandventilator FASAD

- Kontrollera öppningsfunktionen vår och höst. Gör provutlösning via eventuellt draghandtag från golvnivå eller via elektrisk hållmagnet från styrcentral.
- Vid eventuell tröghet i mekanism skall denna smörjas.
- Kontrollera gummilister så att inga skador uppstått.
- Kontrollera eventuellt smältlås så att ingen skada eller ärgning uppstått. Smältlås bytes i dessa fall.
- Kontrollera eventuell hållmagnet så att kontaktytor är rena och plana samt ligger väl an mot varandra. Dragplatta skall sitta löst för att uppta vinkelförändringar. Dragplatta och hållmagnet skall centrera mot varandra.
- Kontrollera eventuell gränslägesbrytare så att den fungerar.
- Gastryckfjädrar skall ha tillräcklig öppningskraft och skall öppna luckan i en jämn dämpad rörelse.